

HOTĂRÂRE

**privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița
nr. 110/2017 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice
și a principalilor indicatori la obiective de infrastructură rutieră de interes județean**

Consiliul Județean Dâmbovița

Analizând proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Dâmbovița nr. 110/2017 pentru aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a principalilor indicatori la obiective de infrastructură rutieră de interes județean, propus de domnul ȘTEFAN Corneliu - președintele Consiliului Județean Dâmbovița;

Având în vedere:

- referatul de aprobare al inițiatorului nr. 311/13.08.2025;
- raportul nr. 311/13.08.2025 al Direcției Tehnice;
- avizele consultative ale comisiilor de specialitate;
- prevederile Legii nr. 10/1995 a calității în construcții, modificată și completată;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Legii nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare;
- prevederile art.21 alin.(1) lit.b, alin.(3) lit.f și art. 54 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Dâmbovița;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. b), alin. (3) lit. f) și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea poziției nr. 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Dâmbovița nr. 110/2017, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art..2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcția economică, Direcția tehnică și Compartimentul secretariat și relații cu publicul, pentru comunicare.

PREȘEDINTE,
dr. ec. Corneliu ȘTEFAN

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,
jr. Dănuț Nicolae POPA STĂNESCU

PRINCIPALII
indicatori tehnico-economici la obiective de infrastructură rutieră
de interes județean

1. Denumire obiectiv: „*Punere în siguranță DJ 714 A Pucheni - Cabana Căprioara - Valea Brăteiului*”

A. INDICATORI ECONOMICI (mii lei fără TVA):

Valoarea totală a investiției	38.759,67 mii lei
din care: C+M	36.660,64 mii lei
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI)+Documentație tehnică pentru autorizarea lucrărilor (DTAC)	260 mii lei
Sursa de finanțare:	Buget Local, Buget de Stat și alte surse legal constituite;
Faza documentației:	Studiu de fezabilitate

B. INDICATORI TEHNICI:

Lungime totală	10.986,15 m
Lățime parte carosabilă drum	5,50 m
Acostamente	2x0,5 mm
Șanțuri din beton	14.430 m

Sistem rutier:

Tronson km 0+000 - km 3+444

- geogrul antifisura:

- strat de uzura din BA16 4,0 cm

Tronson km 3+444 - km 10+986:

- strat piatra sparta bazaltica sort 0-63 30 cm

- strat agregate naturale stabilizate cu ciment sau
dorosol 20 cm
8 cm

- strat de baza din mixtura asfaltica ABPC 31.5 6 cm

- strat de legătura din binder BAD20 4 cm

- strat de uzura din BA16

Lucrări de punere în siguranță a podurilor

1. Pod pe DJ 714A km 0+050, peste râul Ialomicioara

- desfacerea caii, trotuarelor si parapetelor;

- demontarea grinzilor

- consolidarea pilelor si a culeelor

- montarea suprastructură din grinzi prefabricate

- turnarea placă de suprabetonare

- așternerea căii pe pod în doua straturi de

îmbrăcămintă asfaltică

- montare parapete de siguranță

- racordare rampe pod

2. Pod pe D.J. 714A Km 3+400, peste râul Ialomița

- desfacerea caili, trotuarelor si parapetelor;
- demontarea grinzilor
- consolidarea pilelor si a culeelor
- montarea suprastructură din grinzi prefabricate
- turnarea placă de suprabetonare
- așternerea căii pe pod în doua straturi de îmbrăcăminte asfaltică
- montare parapete de siguranța
- racordare rampe pod
- apărări de maluri in amonte si aval de pod
- refacere prag de fund degradat

Lucrări de punere în siguranța a versantilor

- Consolidarea versantului cu sisteme tip bariere flexibile de protecție împotriva căderilor de pietre (plasa inelara din otel de înalta rezistentă) pe o lungime de cca. 50,00 m și pe o înălțime de cca. 3,00 m.
- Consolidarea versantului cu sisteme de protecție și stabilizare cu ancore și plasă din sârmă de oțel de înaltă rezistență pe o lungime de cca. 150 m și suprafață de cca. 3000 mp

Direcția tehnică
Director executiv
Ing. Vasile Dinu

Întocmit
ing. Liviu Trandafir